

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynku B Starostwa Powiatowego w Kole  
ADRES INWESTYCJI : Koło, ul. Sienkiewicza 27  
INWESTOR : Powiat Kolski  
ADRES INWESTORA : 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 21/23  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2020r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont pomieszczeń na lp w budynku Staroatwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27</b>			
1	d.1	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m <sup>2</sup>		
		5.57*4.92+2.73*4.92+4.92*(5.53-0.10)+2.66*4.92+1.99*6.0+2.66*4.89	m <sup>2</sup>	105.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.586</b>
2	d.1	Demontaż, przesuwanie i wyniesienie szaf oraz ponowny ich montaż po wykonaniu robót malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	d.1	Ostrożny demontaż przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m <sup>2</sup> - demontaż do ponownego montażu	m <sup>2</sup>		
		1.99*3.02	m <sup>2</sup>	6.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.010</b>
4	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z oblistwowaniem	m <sup>2</sup>		
		4.92*5.53+0.41*0.92+0.08*1.55*2	m <sup>2</sup>	27.833	
		2.66*4.92+0.41*0.93+0.08*1.53+0.10*0.90	m <sup>2</sup>	13.681	
		6.0*1.99+0.08*1.52	m <sup>2</sup>	12.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.576</b>
5	d.1	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z oczyszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		4.92*5.53+0.41*0.92+0.08*1.55*2	m <sup>2</sup>	27.833	
		2.66*4.92+0.41*0.93+0.08*1.53+0.10*0.90	m <sup>2</sup>	13.681	
		2.66*4.89+0.08*1.50+0.47*0.85	m <sup>2</sup>	13.527	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.041</b>
6	d.1	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		1.99*4.23	m <sup>2</sup>	8.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.418</b>
7	d.1	Demontaż krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.53*1.70*8	m <sup>2</sup>	20.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.808</b>
8	d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		0.15*0.45*1.50+0.15*0.15*1.50	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
9	d.1	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.50*4+1.50	m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
10	d.1	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 45 cm	m <sup>2</sup>		
		0.45*2.07*2+0.15*1.50*2	m <sup>2</sup>	2.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.313</b>
11	d.1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.45*0.98*2.07*2	m <sup>3</sup>	1.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.826</b>
12	d.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 45	m		
		(2.07*2+0.98)*2	m	10.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.240</b>
13	d.1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego osadzone nadproża	m		
		1.50*3	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
14	d.1	Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	d.1	Zabudowa otworu drzwiowego z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
16	d.1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 z izolacją akustyczną z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
		4.92*3.03+1.99*(3.02-0.60)	m <sup>2</sup>	19.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.723</b>
17	d.1	Montaż witryny (naświetla aluminiowego oszklonego szkłem bezpiecznym )	m <sup>2</sup>		
		0.60*1.98	m <sup>2</sup>	1.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.188</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowej posadzki preparatami " CERESIT CN 94" poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.041</b>
19	d.1	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2-3 cm poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.041</b>
20	d.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pod wykładzinę dywanową 4.92*5.53+0.41*0.92+0.08*1.55*2-0.10*4.92+2.66*4.92+0.41*0.93+0.08*1.53+0.10*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.022</b>
21	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie posadzki i cokolik 4.92*5.53+0.41*0.92+0.08*1.55*2-0.10*4.92+2.66*4.92+0.41*0.93+0.08*1.53+0.10*0.90+0.10*((5.53*2-0.10*2+4.92*2*2)+(2.66+4.92)*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.592</b>
22	d.1	Posadzki z wykładzin BALANCE LOOP PILE w płytce 50x50cm na podkładzie akustycznym dwustronnie klejonym wraz z oblistwowaniem z wykładziny 4.92*5.53+0.41*0.92+0.08*1.55*2-0.10*4.92+2.66*4.92+0.41*0.93+0.08*1.53+0.10*0.90+0.10*((5.53*2-0.10*2+4.92*2*2)+(2.66+4.92)*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.592</b>
23	d.1	Posadzki z paneli podłogowych AC 6 wraz z oblistwowaniem 6.0*1.99+0.45*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.390</b>
24	d.1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile przy posadzkach z paneli podłogowych (4.92+2.73)*2+(5.57+4.92)*2 1.99	m		
			m	36.280	
			m	1.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.270</b>
25	d.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.66*4.89+0.08*1.50+0.47*0.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.527	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.527</b>
26	d.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES gat.I (wielkoformatowych) na zaprawie klejowej "CERESIT CM-17"lub Ekor 22 / Torggler /o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.527	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.527</b>
27	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod cokolik 0.10*((2.66+4.89)*2-0.94+0.08*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.432</b>
28	d.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża (2.66+4.89)*2-0.94+0.08*2	m		
			m	14.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.320</b>
29	d.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej " CERESIT" CM-11 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.28	m		
			m	14.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.320</b>
30	d.1	Montaż listew progowych na połączeniu płytek gresowych i wykładziny PCV 3	szt		
			szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	d.1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
32	d.1	Demontaż zaworu grzejnikowego 8*2	szt.		
			szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
33	d.1	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. stalowych płytowych 8*2	kpl.		
			kpl.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
34	d.1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typu PURMO o wysokości 550-600 mm i długości 1200 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
35	d.1	Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36	d.1	Zawór grzejnikowy powrotny o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
37	d.1	Wykucie z muru podokienników betonowych,	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38	d.1	Demontaż opraw żarowych zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	d.1	Demontaż opraw świetłkowych	szt.		
		4+2+6+2+2	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
40	d.1	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	d.1	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu schowania koryt kablowych	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
42	d.1	Zamurowanie bruzd o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.41	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
43	d.1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem	m		
		poz.42	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
44	d.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
45	d.1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - podłoże z cegły	wyp.		
		21	wyp.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
46	d.1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły	wyp.		
		7	wyp.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
47	d.1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.44	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
48	d.1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
49	d.1	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi (przewód 3x1,5 i 3x2, 5) - w bruzdach, listwach)	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
50	d.1	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne)	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
51	d.1	Montaż korytek instalacyjnychz PCW 50x20 na ścianach (np. kanał instalacyjny LN ECO 50x20 biały) wraz z narożnikami	m		
		26.0	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
52	d.1	Układanie przewodów sieci logicznej w w gotowych korytkach (przewody sieci logicznej - materiał Inwestora)	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
54 d.1		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55 d.1		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
56 d.1		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57 d.1		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw np.Panel VERONA LED NT 50W 2x120cm, Tybia KANLUX LED DL-236L Plafon lub o nie gorszych parametrach (uzgodnić z Inwestorem) 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
58 d.1		Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59 d.1		Parapety wewnętrzne z PCV o szer. do 35cm i dług.do 170cm wraz z zakończeniami 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
60 d.1		Oczyszczenie mechaniczne , zmycie i usunięcie farb z powierzchni tynków wewnętrznych 2.66*4.92+3.04*(2.66+4.92)*2-1.53*1.78+0.20*(1.53+1.78*2)+0.08*0.80*2-0.93*2.07+0.35*(0.93+2.07*2)-1.01*2.13 5.53*4.92-0.10*4.92+3.03*(5.53+4.92)*2-0.10*3.03*2-0.92*2.07+0.35*(0.92+2.07*2)-1.01*2.13-1.54*1.79*2+0.20*(1.54+1.79*2)*2+0.08*0.80*2*2 2.73*4.92+3.01*(2.73+4.92)*2-1.52*1.77+0.20*(1.52+1.77*2)+0.08*0.80*2-0.92*2.05+0.27*(0.92+2.05*2)-0.84*2.08 5.57*4.92+3.01*(4.92+5.57)*2-0.84*2.08-0.92*2.07-1.53*1.78*2+0.20*(1.53+1.78*2)*2+0.08*0.80*2+0.15*0.80*2 5.57*1.99+3.01*(5.57*2+1.99)-0.92*2.07-1.52*1.77+0.22*(1.52+1.77)*2+0.08*0.80*2 2.66*4.89+(2.66+4.89)*2*3.04-0.94*2.10-1.50*1.77+0.22*(1.50+1.77*2)+0.08*0.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.294 83.943 55.656 83.860 47.586 55.519	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.858</b>
61 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - poz.60+poz.16*2+poz.12*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.888</b>
62 d.1		Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (0.93+2.07*2)+(0.92+2.07*2)*3+(0.92+2.05*2)+0.80*2*7+1.99*2+1.50+1.77*2+0.80*2	m m	 47.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.090</b>
63 d.1		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.888</b>
64 d.1		Malowanie farbą akrylową dwukrotnie podłoży gipsowych w kolorach uzgodnionych z Inwestorem poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.888</b>
65 d.1		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 8.0	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
66 d.1		Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67 d.1		Montaż drzwi wewnętrznych wzmocnionych (wypełnienie płytą wiórową pełną) - identycznych lub zbliżonych do drzwi istniejących wraz z ościeżnicą ( wymiary sprawdzić bezpośrednio na budowie) wraz z klamkami, sztyldami i zamkami na wkładkę ( rodzaj uzgodnić z Inwestorem) 0.90*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1		Usunięcie z I piętra budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.4*0.01+poz.5*0.022+poz.6*0.015+poz.8+poz.11+poz.41*0.005+5*0.06*0.10	m <sup>3</sup>	3.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.914</b>
69 d.1		Wywiezienie gruzu i rozebranych wykładzin samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na składowisku	m <sup>3</sup>		
		poz.68	m <sup>3</sup>	3.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.914</b>
70 d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - dopłata za 14km	m <sup>3</sup>		
		poz.69	m <sup>3</sup>	3.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.914</b>
71 d.1		Wykonanie pomiarów ochronnych wykonanej instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72 d.1		Demontaż umywalki oraz ponowny jej montaż po wstawieniu trójnika do rurociągu odpływowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73 d.1		Demontaż baterii i umywalkowej oraz ponowny jej montaż po wstawieniu trójnika dopływowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74 d.1		Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm (do ciepłej i zimnej wody)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75 d.1		Ostrożne wykucie wnęk w ścianach z cegieł w celu dostania się do rurociągów wod-kan	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
76 d.1		Wymiana podejścia dopływowego do baterii o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		0.500
		0.5			
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
77 d.1		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78 d.1		Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
79 d.1		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
		0.5			
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80 d.1		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81 d.1		Zamurowanie wnęk	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
82 d.1		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83 d.1		Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce (rodzaj zlewozmywaka i szafki uzgodnić z Inwestorem)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84 d.1		Montaż podumywalkowego przepływowego ogrzewacza wody	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85 d.1		Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>